HOUMMI

↗ FICHE PRODUIT · ÉDITION 2026

Logement **saisonnier** & **social temporaire**



↗ MODULE 3×9 M · TROIS STUDIOS, TROIS ENTRÉES

Loger la saison.
Sans bétonner l'année.

Studios, colocations et villages modulaires en ossature bois et matériaux biosourcés. **De 9 à 49 m², entièrement aménagés.**

9–49 m²
Entièrement aménagés
Du studio individuel au grand volume

4–6 mois
Commande → livraison
Fabrication hors site, pose en 1 jour

0 béton
Sol préservé
Pieux vissés réversibles

2 167 €
HT/m², à partir de
Hors options (2 600 € TTC)



Un vrai logement, **le temps qu'il faut.**

Un saisonnier n'a pas besoin d'un préfabriqué de chantier. Il lui faut une porte à lui, une douche, une cuisine, de la lumière et une isolation qui tient l'hiver.

↗ QUATRE CONFIGURATIONS

JUXTAPOSABLES & SUPERPOSABLES

STUDIO

9 m²
1 couchage

Cuisine équipée, salle d'eau privative, canapé-lit, bureau et entrée vitrée indépendante.

DOUBLE STUDIO

21 m²
2 à 4 couchages

Deux unités privatives et une pièce commune : séjour, cuisine, buanderie.

COLOCATION

2, 3 ou 4
chambres

Chambres fermées, sanitaires et pièce de vie mutualisés. Jeunes actifs et apprentis.


VILLAGE

Juxtaposé
ou R+1

Le 3×6 et le 3×9 s'assemblent en L, en bande ou en R+1 — jusqu'à 49 m² sur 9 × 9 m.

↗ LE PLAN TYPE

MODULE 3×9 M · TROIS STUDIOS DE 9,5 M²



Par studio : cuisine équipée, douche 90×90, WC avec ECS 50 L, canapé-lit 90×210, bureau et penderie. Pompe à chaleur tri-split commune.

BOIS & BIOSOURCÉ

Ossature, isolation et finitions en bois et matériaux biosourcés : laine de bois, bardage traité classe 3.2, plan de travail en bois massif. Zéro plastique, zéro composite.

RE2020 PETITS ESPACES

Un régime thermique spécifique aux surfaces de moins de 50 m², que nous traitons comme tel plutôt qu'en réduisant un bâtiment plus grand. R toiture > 6, R murs et plancher > 3.

RÉVERSIBLE

Pose sur pieux vissés, cales ou plots béton. Démontage sans démolition, sol rendu en l'état : aucune artificialisation, le foncier reste disponible.

AUTONOME

Eau de pluie récupérée, filtrée et stockée ; production photovoltaïque en façade, batteries et monitoring. Implantation possible sans raccordement au réseau.

↗ ANATOMIE D'UN MODULE

OSSATURE BOIS · BIOSOURCÉ · RE2020



Module en situation d'altitude · livraison possible en haute montagne, conçu pour les grands froids. Bardage solaire BIPV, mezzanine et terrasse bois en option.



SALLE D'EAU PRIVATIVE



COUCHAGE EN MEZZANINE



SÉJOUR & CUISINE ÉQUIPÉE



BARDAGE PHOTOVOLTAÏQUE





HOUMMI

↗ HOUMMI EN BREF

CONÇU & FABRIQUÉ EN ALSACE

Des espaces modulaires clés en main pour les collectivités : logement saisonnier, hébergement d'urgence et transitoire, logement étudiant, tiers-lieux, ERP, postes de secours.

↗ LE PARCOURS PROJET

CINQ JALONS, DE LA PRISE DE CONTACT À L'EXPLOITATION

01
Prise de contact
Semaine 0

02
Étude & implantation
2 à 6 semaines

03
Fabrication en atelier
4 à 6 mois

04
Livraison & pose
1 journée / module

05
Exploitation
20 ans et +

↗ ILS NOUS FONT CONFIANCE

COLLECTIVITÉS, BAILLEURS & OPÉRATEURS

Plurial Novilia Groupe ActionLogement · Erilia · les Sables d'Olonne… · République Française · CREPS Centre-Val de Loire · Gresy sur Aix · Le Bourget du Lac

ET AUSSI ↗ MÉRIGNAC · SOORTS-HOSSEGOR · ERQUY · UN TOIT EN GÂTINE

↗ PARTENAIRES & ÉCOSYSTÈME

FILIÈRE BOIS, CONTRÔLE TECHNIQUE & INNOVATION

SOVIA Aménageur foncier · SOCOTEC · Le Village Coopérer pour innover · CSTB lab accélérateur de start-up · sodiv. Facilite les projets créateurs d'emplois · FIBOIS Grand Est

SIÈGE
35 av. Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt

ATELIER
7 rue Martin Hilti
68140 Munster · France

CONTACT
contact@hoummi.com
07 81 29 89 50

EN LIGNE
hoummi.com
configurateur.hoummi.com